



ZSCHOKKE
Société Anonyme Conrad Zschokke
TRAVAUX SPECIAUX

Chemin Isaac-Anken 10
Case postale 213
CH-1219 Aïre

Téléphone: 022/796 86 11
Fax: 022/796 86 33

FEDERATION GENEVOISE
DES SOCIETES DE PECHE
A L'ATT. DE M. ZUODAR
LA FERME DU CHATEAU
1263 CRASSIER

N/Réf. : Aïre/Ott/DJG/ZTS 8459

Genève, le 14 mai 1997

Concerne : FGS - Rhône - Vidange de Verbois

DEVIS ESTIMATIF

A- Installations, préparation

- | | | | |
|---|------|-----|-----------|
| 1- Amarrages au Pont Butin, recherche des emplacements, préparation et mise en place des câbles et bouées, préparation et mise en place des amarrages arrières, préparation et mise en place des amarrages terrestres RD et RG, blocages et mise en sûreté, démontage et remise en état d'origine (12.05, 13.05 et 29.05) | Bloc | Fr. | 7'600.00 |
| 2- Radeaux
Démontage des flotteurs DIEAR, transport au dépôt de l'entreprise, construction des liaisons, façon d'avant bec provisoire, mise en place des suspensions et points d'amarrages, transport et mise à l'eau au Quai de Verbois amont RD (21.05, 22, 23 et 26.05) - p. 2 | Bloc | Fr. | 11'200.00 |
| 3- Déchargement de vos installations, mise à l'eau, suspension et fixation, raccordement avec génératrices et essais (28 et 29.05) | Bloc | Fr. | 4'600.00 |



ZSCHOKKE
Société Anonyme Conrad Zschokke

Chemin Isaac-Anken 10
Case postale 213
CH-1219 Aïre

Téléphone: 022/796 86 11
Fax: 022/796 86 33

TRAVAUX SPECIAUX

B- Exploitation du système FGS

1- Remorquage au moyen de 3 nacelles, des 2 radeaux de Verbois à Chèvres, puis de Chèvres au Pont Butin (1 km/h.) tout en maintenant en marche les génératrices (assistés par les techniciens de FGS et FGSP), amarrages et modification d'alimentation tels que décrit précédemment (30.05)

Bloc Fr. 13'400.00

2- Surveillance - 31.05, 01.06, 02.06 et 03.06 selon les nécessités, il a été admis 2 ho en principe 5 visites/24 h. soit estimé

h. 80 Fr. 85.00 Fr. 6'800.00

3- Démontage de l'installation, soit retour des radeaux à Verbois, 04.06, démontage et chargement du matériel FGS, démontage des amarrages au Pont Butin et environ, démontage des radeaux et restitution des flotteurs remis en état au DIEAR (05.06 et 06.06) Bloc

Fr. 11'500.00

Total HT Fr. 55'100.00

TVA 6,5 % Fr. 3'581.50

Total TTC Fr. 58'681.50

Nota : Le matériel embarqué ne peut être assuré par le RC entreprise. Cette assurance doit être prise par le M.O.

SOCIETE ANONYME
CONRAD ZSCHOKKE